

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.
1.	bednarka ocynkowana FeZn30x4	m	2.0800	
2.	cement portlandzki CEM I	t	0.0420	
3.	ciasto wapienne	m ³	0.0380	
4.	gniazda natynkowe 230V/16A IP44 z klapką	szt.	46.9200	
5.	gniazda natynkowe 230V/16A standard	szt.	8.1600	
6.	gniazda natynkowe 230V/16A typu DATA	szt.	6.1200	
7.	gniazda natynkowe 400V/16A	szt.	7.1400	
8.	gniazda natynkowe 400V/32A	szt.	2.0400	
9.	kable YKYżo5x16	m	50.9600	
10.	kable YnKYżo5x70	m	95.6800	
11.	kable YnKYżo5x95	m	105.0400	
12.	kasetki sterownicze oznaczone jako KS/T...	szt.	2.0000	
13.	kołki rozporowe plastikowe	szt.	1440.0000	
14.	kołki rozporowe plastikowe	szt.	2551.4000	
15.	konstrukcje wsporcze do montażu korytek kablowych (pozycja uśredniona dla wszystkich rodzajów tras)	szt.	200.0000	
16.	końcówki kablowe Cu70	szt.	10.2000	
17.	końcówki kablowe Cu95	szt.	10.2000	
18.	końcówki kablowe do zaprasowania Cu10	szt.	10.3000	
19.	końcówki kablowe do zaprasowania Cu16	szt.	10.3000	
20.	korytko kablowe siatkowe KS100H60	m	76.0000	
21.	korytko kablowe siatkowe KS200H60	m	30.0000	
22.	korytko kablowe siatkowe KS300H60	m	28.0000	
23.	korytko kablowe siatkowe KS500H60	m	35.0000	
24.	korytko kablowe siatkowe KS60H60	m	77.0000	
25.	łączniki instalacyjne natynkowe 1 biegunowe natynkowe	szt.	8.1600	
26.	łączniki instalacyjne schodowe natynkowe	szt.	2.0400	
27.	materiały niezbędne do wykonania prac o charakterze tymczasowym. Materiały przyjęte przez Wykonawcę w postaci ryczałtowej dla kompleksowego obsłużenia budowy		1.0000	
28.	Materiały niezbędne do wykonania przełączenia, odcinki przewodów, końcówek, zaciski, inne	kpl.	1.0000	
29.	oprawy LED : kompletne typu A	szt.	58.0000	
30.	oprawy LED : kompletne typu B	szt.	4.0000	
31.	oprawy LED : kompletne typu C	szt.	5.0000	
32.	piasek do zapraw	m ³	0.2130	

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.
33.	przewody kabelkowe JZ5004x1,5	m	78.0000	
34.	przewody kabelkowe YDY2x1,5	m	212.1600	
35.	przewody kabelkowe YDY3x1,5	m	57.2000	
36.	przewody kabelkowe YDYżo3x1,5	m	506.4800	
37.	przewody kabelkowe YDYżo3x2,5	m	1404.0000	
38.	przewody kabelkowe YDYżo5x10	m	74.8800	
39.	przewody kabelkowe YDYżo5x2,5	m	169.5200	
40.	przewody kabelkowe YDYżo5x4	m	499.2000	
41.	przewody kabelkowe YDYżo5x6	m	442.0000	
42.	przewód LgYżo10	m	104.0000	
43.	przewód LgYżo4	m	52.0000	
44.	przewód LgYżo6	m	104.0000	
45.	przewód LgYżo95	m	130.0000	
46.	przyciski instalacyjne natynkowe 1 biegunowe natynkowe	szt.	5.1000	
47.	puszki rozgałęźne natynkowe	szt.	73.4400	
48.	Rozdzielnica RA	szt.	1.0000	
49.	Rozdzielnica RT1	szt.	1.0000	
50.	Rozdzielnica RT2	szt.	1.0000	
51.	rury winidurowe RL20	m	130.0000	
52.	rury winidurowe RL28	m	228.8000	
53.	rury winidurowe RL37	m	98.8000	
54.	Słupki lub kolumny instalacyjne wg wymagań projektowych	szt.	12.0000	
55.	szyna wyrównania potencjału	szt.	8.0000	
56.	uchwyty	szt.	262.5000	
57.	uchwyty U28	szt.	462.0000	
58.	uchwyty U37	szt.	199.5000	
59.	woda	m ³	0.0540	
60.	wsporniki ścienne	szt.	2.0200	
61.	Zestaw do uszczelnienia ppoż otworu przepustowego wg wymagań dokumentacji projektowej		3.0000	
62.	zestaw gniazd 230V w postaci kostki zwieszanej wg wymagań projektowych	szt.	3.0000	
63.	Zestaw gniazd typu Z1	szt.	1.0000	
64.	Zestaw gniazd typu Z2	szt.	3.0000	
65.	Zestaw gniazd typu Z3	szt.	1.0000	
66.	złączki U20	szt.	51.2500	
67.	złączki ZL28	szt.	90.2000	
68.	złączki ZL37	szt.	38.9500	
69.	materiały pomocnicze	zl		