

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Investycja

Obiekt R2C
Remont polegający na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej

Adres: Ul. A. Sołtana 7
05-400 Otwock

Kody CPV: 45214600-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy badawczych obiektów budowlanych
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Inwestor: Narodowe Centrum Badań Jądrowych
ul. Andrzeja Sołtana 7
05-400 Otwock

Wykonawca:

Sporządził: BOB Biuro Obsługi Budowy Marek Frelek

Sprawdził:

Data opracowania: 08.2020 r.

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	KNR-I 0-19 0931-0410	Wymiana stolarki stalowej na okna aluminiowe o pow.do 3,0 m2 obsadzone na kotwach stal.oszklone na budowie szybami zespolonymi dwukomorowymi 3-szybowymi R2C 0,60*0,60 2,80*1,25*12	m2 m2 m2	0,360 42,000	42,360
2	KNR-I 0-19 0931-0410	Wymiana stolarki stalowej na okna aluminiowe o pow.do 3,0 m2 obsadzone na kotwach stal.oszklone na budowie szybami zespolonymi dwukomorowymi 3-szybowymi EI60 R2C 2,80*1,25*8	m2 m2	28,000	28,000
3	KNR 4-01 0707-0500	Wykonanie tynków uzupełniających kat.III zaprawą z wapna gasz.na podłożu z cegieł lub bet.,na stykach murów z oścież.,opaskami,listwami i cokołami podłogowymi (2,80+1,25)*2*20*2 (0,60+0,60)*2*2	m m m	324,000 4,800	328,800
4	KNR 4-01 0354-0800	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 R2C 3,03*3,03 kraty okienne R2C 2,90*1,40*5	m2 m2 m2	9,181 20,300	29,481
5	wycena własna	Demontaż skrzydeł drzwiowych stalowych 6+3+2	szt. szt.	11,000	11,000
6	KNR 4-01 0339-0700	Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1 x 1 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej poszerzenie otworu drzwiowego 3,03*2	m m	6,060	6,060
7	KNR 2-02 1203-0200	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2. antywłamaniowość kalasa RC4 dymoszczelne R2C 3,03*3,03 3,43*3,03	m2 m2 m2	9,181 10,393	19,574
8	KNR 2-02 1210-0300	Kraty stałe stalowe,osadzone w ścianach o powierzchni ponad 2 m2. ocynkowane ogniowo 1,55*2,50*2	m2 m2	7,750	7,750
9	KNR 4-01 0320-0800	Obsadzenie krat stalowych w ścianach z betonu 6*8	szt. szt.	48,000	48,000
10	KNR 2-02 1610-0100	Rusztowania ramowe zewnętrzne,przyściennie o wysokości do 10 m. R2C 5,60+10,50	m2 m2	16,100	16,100
11	wycena własna	Montaż i demontaż płyt wiórowych zabezpieczających wewnątrz budynku R2C wtrakcie wykonywania robót 91,4 *1,4	m2 m2	127,960	127,960
12	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią analogia 100	m2 m2	100,000	100,000
13	KNR 4-01 1301-0300	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych z wbudowaniem prętów analogia demontaż i ponowny montaż balustrad zamocowanych do ram okiennych stalowych. 70,360*0,1 11,0*0,1	m m m	7,036 1,100	8,136
14	KNR-W 4-01 0109-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 38,48*0,12*1,3 0,25*0,25*3,03*2*1,3	m3 m3 m3	6,003 0,492	6,495
15	KNR-W 4-01 0109-1200	Dodatek za każdy następny 1 km wywiezienia gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi Krotność=5 szkoło okienne 6,003 0,25*0,25*3,03*2*1,3	m3 m3 m3	6,003 0,492	6,495
16	wycena własna	Utylizacja odpadów 6,003	m3 m3	6,003	6,495

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		0,25*0,25*3,03*2*1,3	m3	0,492	