

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

## Inwestycja

Obiekt R2D  
Remont polegający na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej

Adres: ul. A. Sołtana 7  
05-400 Otwock

Kody CPV: 45214600-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy badawczych obiektów budowlanych  
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

**Inwestor:** Narodowe Centrum Badań Jądrowych  
ul. Andrzeja Sołtana 7  
05-400 Otwock

## Wykonawca:

Sporządził: BOB Biuro Obsługi Budowy Marek Frelek

Sprawdził:

Data opracowania: 08.2020 r.

Inwestor

Wykonawca

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	KNR-I 0-19 0931-0410	Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow.do 3,0 m2 obsadzone na kotwach stal.oszklone na budowie szymbami zespolonymi dwukomorowymi 3-szybowymi R2D 2,50*1,60 2,0*1,60 4,40*1,60 4,65*1,60 2,85*1,60*6	m2  m2 m2 m2 m2	 4,000 3,200 7,040 7,440 27,360	49,040
2	KNR-I 0-19 0931-0410	Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow.do 3,0 m2 obsadzone na kotwach stal.oszklone na budowie szymbami zespolonymi dwukomorowymi 3-szybowymi R2D 2,85*1,60*2	m2  m2	  9,120	9,120
3	KNR 4-01 0354-0800	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 R2D 1,55*2,50*3 kraty okienne R2D 5,8*1,60 1,55*2,55*3	m2  m2  m2 m2	  11,625  9,280 11,857	32,762
4	wycena własna	Demontaż skrzydeł drzwiowych stalowych 6+3+2	szt. szt.	 11,000	11,000
5	KNR 2-02 1203-0200	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2. R2D uwaga ocynkowane ogniowo 1,55*2,50	m2  m2	  3,875	3,875
6	KNR 2-02 1210-0300	Kraty stałe stalowe,osadzone w ścianach o powierzchni ponad 2 m2. ocynkowane ogniowo 1,55*2,50*2 1,60*2,85*2	m2  m2 m2	  7,750 9,120	16,870
7	KNR 4-01 0320-0800	Obsadzenie krat stalowych w ścianach z betonu  6 2 kraty w nawiewach 2	szt.  szt. szt. szt.	  6,000 2,000 2,000	10,000
8	KNR 4-01 0348-1100	Rozebranie ścianek z pustaków szklanych na zaprawie cementowej  4,70*3,70+5,70*3,70	m2  m2	  38,480	38,480
9	KNR 4-01 0304-0201	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo- wapiennej /wapno gaszone/ (3,70*4,70+3,70*5,70)*0,25	m3  m3	  9,620	9,620
10	KNR 4-01 0711-0300	Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.gasz/na ścianach płaskich,śłupach prostokąt.na podłożu z cegły,pustaków ceram.gazo-i pianobet.jedno miejsce-5m2 (3,70*4,70+3,70*5,70)*2	m2  m2	  76,960	76,960
11	KNR 4-01 0708-0200	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem-wap.z wapna gaszonego na podłożu z cegieł,pustaków cer.,betonów,na ościeżach szerokości do 25 cm 5,70+5,70+1,60*1,60	m  m	  13,960	13,960
12	KNR 2-02 1610-0100	Rusztowania ramowe zewnętrzne,przyścienne o wysokości do 10 m. R2D (42,0+10,70)*5,0	m2  m2	  263,500	263,500
13	wycena własna	Montaż i demontaż płyt wiórowych zabezpieczających wnętrze budynku R2C i R2D w trakcie wykonywania robót 91,4 *1,4+37,12*1,4	m2  m2	  179,928	179,928
14	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią analogia  200	m2  m2	  200,000	200,000
15	KNR-W 5-08 0102-0100	Montaż uchwytów do koryt kablowych z przygotowaniem podłoża mechan.Przykręcenie uchwytów do kołków plastikowych w podłożu z gipsu gazobetonu 30	m  m	  30,000	30,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
16	KNR-W 5-08 0115-0600	Montaż koryt instalacyjnych o szerokości podstawy do 230 mm na podłożu różnym od betonu 30	m m	30,000	30,000
17	wycena własna	Zabezpieczenie istniejących przewodów instalacji elektrycznej in a czas wykonywania robót przełożenie do wcześniej zamontowanych koryt 30	m m	30,000	30,000
18	KNR-W 4-01 0109-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 38,48*0,12*1,3	m3 m3	6,003	6,003
19	KNR-W 4-01 0109-1200	Dodatek za każdy następny 1 km wywiezienia gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi Krotność=5 pustaki szklane 6,003 szkoło okienne 8,70	m3 m3 m3	6,003 8,700	14,703
20	wycena własna	Utylizacja odpadów 6,003 8,70	m3 m3 m3	6,003 8,700	14,703