

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45214600-6</b>	<b>Budynek nr 14</b>			
<b>1.1</b>	<b>45261910-6</b>	<b>rozebranie obróbek</b>			
1	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1.	0535-08				
1	kalk. własna				
		81.25	m <sup>2</sup>	81.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.250</b>
<b>1.2</b>		<b>Demontaż kominów</b>			
2	KNR 4-02U	Demontaż wywiewników o średnicach otworów do 200 mm	szt		
d.1.	0010-0100				
2		25	szt	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
3	KNR 4-02U	Demontaż wywiewników o średnicach otworów do 400 mm	szt		
d.1.	0010-0400				
2		18	szt	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
<b>1.3</b>		<b>Montaż kominów</b>			
4	Wycena	Montaż wywiewnika grawitacyjnego fi 200 na podstawie systemowej.	szt		
d.1.	własna				
3		25	szt	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
5	Wycena	Montaż wywiewnika grawitacyjnego fi 400 na podstawie systemowej.	szt		
d.1.	własna				
3		18	szt	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
6	Wycena	Montaż nowego wentylatora mechanicznego	szt		
d.1.	własna				
3		3	szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>1.4</b>		<b>Rozbiórka pokrycia dachu</b>			
7	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1.	0519-06 ana- logia				
4		1003.75	m <sup>2</sup>	1003.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>1003.750</b>
8	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy - następna warstwa Krotność = 4	m <sup>2</sup>		
d.1.	0519-07 ana- logia				
4		1003.75	m <sup>2</sup>	1003.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>1003.750</b>
9	Wycena	Utylizacja płyty z wełny mineralnej wraz z wywozem	t		
d.1.	własna				
4	analiza indy- widualna	10.1	t	10.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.100</b>
10	Wycena	Utylizacja papy wraz z wywozem	t		
d.1.	własna				
4		13.95	t	13.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.950</b>
<b>1.5</b>		<b>Świetliki</b>			
11	Wycena	Usunięcie istniejących świetlików dachowych, wykonanie w ich miejscach indy- widualnej konstrukcji i wypełnienie luki blachą trapezową	szt		
d.1.	własna				
5	kalk. własna	67	szt	67.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.000</b>
12	wycena	Usunięcie istniejących świetlików dachowych i wykonanie w ich miejscach no- wych świetlików	szt.		
d.1.	własna				
5		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
<b>1.6</b>		<b>Pokrycie dachów</b>			
13	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 12 cm EPS200- 34 (2x6cm)	m <sup>2</sup>		
d.1.	0609-01				
6	kalk. własna	1092.14	m <sup>2</sup>	1092.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>1092.140</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	d.1. kalk. własna 6	Pokrycie dachu papą termozgrzewalną dwuwarstwowo (papa podkładowa + papa termozgrzewalna)	m <sup>2</sup>		
		1092.14	m <sup>2</sup>	1092.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>1092.140</b>
<b>1.7</b>		<b>Obróbki blacharskie</b>			
15	NNRNKB d.1. 202 0541-02 7 kalk. własna	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>		
		81.25	m <sup>2</sup>	81.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.250</b>
16	Wycena d.1. własna 7	Akcesoria do pokryć dachowych - wywietrzniki pod pokrycie z papy na każde 40m2	szt.		
		26	szt.	26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
<b>1.8</b>		<b>Rynny i rury spustowe</b>			
17	Wycena d.1. własna 8	Rozbiórka rur spustowych z rewizjami - żeliwnych i z kamionki	m		
		60	m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
18	KNKRB 2 d.1. 0502-05 8	Rury spustowe okrągłe o średnicy 15 cm	m		
		60	m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
19	NNRNKB d.1. 202 0547-02 8 analogia	Montaż lejów spustowych do rur wewnętrznych	szt.		
		7	szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
20	Wycena d.1. własna 8	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z blachy powlekanej - rewizja śr. 150 mm - w kolorze jak rura spustowa	szt		
		7	szt	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
<b>1.9 45315100-9</b>		<b>Ins. odgromowa</b>			
21	KNR 13-14 d.1. 0301-01 9	Instalacja odgromowa wykonana drutem stalowym o średnicy 8 mm na dachu i ścianach budynku	m		
		180	m	180.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>
22	Wycena d.1. własna 9	Montaż przewodów uziemiających instalacji odgromowej	m		
		36	m	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
23	KNR-W 5-08 d.1. 0619-06 9	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych	szt.		
		35	szt.	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
24	KNR 4-03 d.1. 1205-03 9 z.o.3.1. 9901-5	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej - budowle o wys.do 12 m	pomiar . pomiar .		
		1		1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.10</b>		<b>Drabiny wylazowe</b>			
25	Wycena d.1. własna 10	Oczyszczenie mechaniczne z rdzy drabin wejściowych ppoż, zabezpieczenie antykorozyjne, pomalowanie farbami odpowiedniego stosowania	m <sup>2</sup>		
		2.5	m <sup>2</sup>	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
<b>1.11</b>		<b>Wywóz materiałów</b>			
26	Wycena d.1. własna 11	Wywóz materiałów z rozbiórki	t		
		1	t	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>