

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45214600-6	Budynek nr 15			
1.1	45260000-7	Rozebranie obróbek			
1	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.	0535-08				
1		372.08	m ²	372.080	
				RAZEM	372.080
1.2		Podwyższenie atyk			
2	Wycena	Uzupełnienie murów ogniowych na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1.	własna				
2		4.25	m ³	4.250	
				RAZEM	4.250
1.3	45261000-4	Montaż belek pod ocieplenie			
3	KNR-W 2-02	Podwaliny krótkie o długości do 2m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - kantówka 10x10 L=0,8m w rozstawie osiowym co 60 cm wyprowadzona poza obrys budynku 20 cm uwzględniając ocieplenie ścian w terminie późniejszym	m ³ drew.		
d.1.	0406-07				
3		3.38	m ³ drew.	3.380	
				RAZEM	3.380
4	KNR-W 2-02	Montaż deski czołowej - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- syczonej	m ³		
d.1.	0409-01				
3		0.92	m ³	0.920	
				RAZEM	0.920
5	KNR-W 2-02	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²		
d.1.	0410-01				
3		145.18	m ²	145.180	
				RAZEM	145.180
6	Wycena	Montaż podbitki z PCV pod okapem dachu	m ²		
d.1.	własna				
3		37.58	m ²	37.580	
				RAZEM	37.580
1.4	45261000-4	Demontaż kominów			
7	KNR 4-02U	Demontaż wywietrzników o średnicach otworów do 200 mm	szt		
d.1.	0010-0100				
4		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
1.5	45261000-4	Montaż kominów			
8	Wycena	Montaż wywietrznika grawitacyjnego fi 200 na podstawie systemowej.	szt		
d.1.	własna				
5		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
1.6	45261000-4	Rozbiórka pokrycia dachu			
9	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1.	0519-06				
6		1427.87	m ²	1427.870	
				RAZEM	1427.870
10	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 3	m ²		
d.1.	0519-07				
6		1427.87	m ²	1427.870	
				RAZEM	1427.870
11	Wycena	Demontaż pokrycia z płyt spłśnionych wraz z wywozem (dwie warstwy)	m ²		
d.1.	własna				
6		1427.87	m ²	1427.870	
				RAZEM	1427.870
12	Wycena	Utylizacja papy wraz z wywozem	t		
d.1.	własna				
6		21.5	t	21.500	
				RAZEM	21.500
13	Wycena	Przygotowanie podłoża do renowacji starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd	m ²		
d.1.	własna				
6		1427.87	m ²	1427.870	
				RAZEM	1427.870
1.7	45261000-4	Pokrycie dachów z papy termozgrzewalnej			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-02 d.1. 0609-01 7	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 12 cm EPS100-36 laminowany papą w poziomie na wierzchu konstrukcji na lepiku (2x6cm)	m ²		
		1427.87	m ²	1427.870	
				RAZEM	1427.870
15	KNR 9-13 d.1. 0102-04 7	Ocieplenie stropów płytami ze styropapy i - dodatkowe zamocowanie płyt kołkami do ścian z betonu	m ²		
		1427.87	m ²	1427.870	
				RAZEM	1427.870
16	d.1. kalk. własna 7	Pokrycie dachu papą termozgrzewalną dwuwarstwowo (papa wentylacyjna + papa termozgrzewalna)	m ²		
		1427.87	m ²	1427.870	
				RAZEM	1427.870
1.8	45261000-4	Obróbki blacharskie			
17	NNRNKB d.1. 202 0541-02 8	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		372.08	m ²	372.080	
				RAZEM	372.080
18	Wycena d.1. własna 8	Akcesoria do pokryć dachowych - wywietrzniki pod pokrycie z papy na każde 40m ²	szt.		
		35	szt.	35.000	
				RAZEM	35.000
1.9	45261000-4	Rynny i rury spustowe			
19	KNR 4-01 d.1. 0535-04 9	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		170.84	m	170.840	
				RAZEM	170.840
20	KNR 4-01 d.1. 0535-06 9	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		40.9	m	40.900	
				RAZEM	40.900
21	Wycena d.1. własna 9	Rozbiórka rur spustowych z rewizjami - żeliwnych i z kamionki	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
22	KNKRB 2 d.1. 0502-02 9	Rynny półokrągłe o średnicy 18 cm z blachy powlekanej	m		
		170.84	m	170.840	
				RAZEM	170.840
23	KNKRB 2 d.1. 0502-05 9	Rury spustowe okrągłe o średnicy 15 cm	m		
		49.9	m	49.900	
				RAZEM	49.900
24	NNRNKB d.1. 202 0547-02 9	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z blachy powlekanej winylu o śr. 150 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
25	NNRNKB d.1. 202 0550-08 9	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej - kolanka o śr. 150 mm	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
26	NNRNKB d.1. 202 0547-04 9	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 170 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
27	Wycena d.1. własna 9	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z blachy powlekanej - rewizja śr. 150 mm - w kolorze jak rura spustowa	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
1.10	45315100-9	Ins. odgromowa			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	KNR 4-03 d.1. 0711-05 10	Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-pręt	szt.		
		80	szt.	80.000	
				RAZEM	80.000
29	KNR 4-03 d.1. 0711-06 10	Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-płaskownik	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
30	KNR 13-14 d.1. 0301-01 10	Instalacja odgromowa wykonana drutem stalowym o średnicy 8 mm na dachu i ścianach budynku	m		
		273.06	m	273.060	
				RAZEM	273.060
31	KNR 4-03 d.1. 1205-03 10 z.o.3.1. 9901-5	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej - budowie o wys.do 12 m	miar		
		1	miar	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 4-03 d.1. 1205-04 10 z.o.3.1. 9901-5	Następny pomiar instalacji odgromowej - budowie o wys.do 12 m	miar		
		1	miar	1.000	
				RAZEM	1.000
1.11	45453000-7	Drabina			
33	Wycena d.1. własna 11	Demontaż starej drabiny	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
34	Wycena d.1. własna 11	Montaż nowej drabiny z koszem ochronnym	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
1.12	45443000-4	Roboty elewacyjne			
35	KNR 4-01 d.1. 0701-05 kal- 12 kulacja włas- na	Odbicie tynków zewnętrznych na ścianach	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
36	KNR 9-13 d.1. 0101-01 12	Przygotowanie podłoża pod bezspoinowy system dociepleń - czyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		1495.14	m ²	1495.140	
				RAZEM	1495.140
37	KNR 9-13 d.1. 0101-04 12	Przygotowanie podłoża pod bezspoinowy system dociepleń, zagruntowanie powierzchni emulsją gruntującą	m ²		
		1495.14	m ²	1495.140	
				RAZEM	1495.140
38	KNNR 2 d.1. 1902-01 12	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grubości 12 cm - metoda lekka mokra; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 1,5 mm na ścianach	m ²		
		1296.41	m ²	1296.410	
				RAZEM	1296.410
39	KNNR 2 d.1. 1902-06 12	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka mokra; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 2,0 mm na ościeżach	m ²		
		198.73	m ²	198.730	
				RAZEM	198.730
40	KNR-W 2-02 d.1. 2601-04 12 kalk. własna	Docieplenie ścian z przyklejeniem styropianu grubości 12 cm i 1 warstwy siatki - powierzchnia z fakturą grysową - cokół mozaikowy	m ²		
		121.2	m ²	121.200	
				RAZEM	121.200
41	KNNR 2 d.1. 1902-11 12	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka mokra - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, krawędzie): listwy aluminiowe lub PCW	m		
		1395.8	m	1395.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1395.800
42	KNNR 2 d.1. 1501-01 12	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²		
		1494.58	m ²	1494.580	
				RAZEM	1494.580
43	KNR-W 2-02 d.1. 1612-01 12	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wysokości do 12 m	m ²		
		1494.58	m ²	1494.580	
				RAZEM	1494.580
44	KNNR 2 d.1. 1505-01 12	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
		1495.14	m ²	1495.140	
				RAZEM	1495.140
45	Wycena d.1. własna 12	Remont istn. kominów murowanych (wymiana pękniętych cegieł, montaż siatki na wylotach, oczyszczenie z zabrudzeń)	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
46	KNR-W 4-01 d.1. 0213-01 12 kalk. własna	Wykonanie opaski z kostki betonowej o szerokości 50 cm na podsypce piaskowo-cementowej	m ²		
		46.98	m ²	46.980	
				RAZEM	46.980
47	KNR 2-11 d.1. 0414-01 12 kalk. własna	Ułożenie krawężników betonowych na podsypce grubości 10 cm z pospółki	m		
		85.42	m	85.420	
				RAZEM	85.420
1.13		Wymiana stolarki			
48	KNR 4-01 d.1. 0354-08 13	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		332.32	m ²	332.320	
				RAZEM	332.320
49	KNR 4-01 d.1. 0535-08 13	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		22.8	m ²	22.800	
				RAZEM	22.800
50	Wycena d.1. własna 13	Wymiana okien	m ²		
		293.24	m ²	293.240	
				RAZEM	293.240
51	Wycena d.1. własna 13	Wymiana drzwi zewnętrznych	m ²		
		39.08	m ²	39.080	
				RAZEM	39.080
52	KNR 4-01 d.1. 0530-06 13	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości ponad 25 cm	m ²		
		22.8	m ²	22.800	
				RAZEM	22.800
53	KNR 4-01 d.1. 0708-03 13	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		794.9	m	794.900	
				RAZEM	794.900
54	KNR 4-01 d.1. 1204-02 13	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - malowanie glifów okiennych	m ²		
		317.96	m ²	317.960	
				RAZEM	317.960
55	KNR 4-01 d.1. 1204-03 13	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m ²		
		317.96	m ²	317.960	
				RAZEM	317.960
1.14		Wywóz gruzu			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
56	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość 1 km	m ³		
d.1.	0109-19				
14		9	m ³	9.000	
				RAZEM	9.000
57	Wycena	Demontaż i ponowny montaż po wykonaniu docieplenia ścian zewnętrznych istniejących na elewacjach urządzeń i instalacji - lampy oświetleniowe	szt		
d.1.	własna				
14		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000