

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45214600-6	Budynek nr 7, 8, 9			
1.1	45260000-7	Rozebranie obróbek			
1	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.	0535-08				
1		703.46	m ²	703.460	
				RAZEM	703.460
1.2		Podwyższenie atyk			
2	Wycena	Uzupełnienie murów ogniowych na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1.	własna				
2		2.23	m ³	2.230	
				RAZEM	2.230
1.3	45261000-4	Montaż belek pod ocieplenie			
3	KNR-W 2-02	Podwaliny krótkie o długości do 2m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³ drew.		
d.1.	0406-07				
3		6.81	m ³ drew.	6.810	
				RAZEM	6.810
4	KNR-W 2-02	Montaż deski czołowej - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na-syczonej	m ³		
d.1.	0409-01				
3		1.42	m ³	1.420	
				RAZEM	1.420
5	KNR-W 2-02	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²		
d.1.	0410-01				
3		277	m ²	277.000	
				RAZEM	277.000
6	Wycena	Montaż podbitki z PCV pod okapem dachu	m ²		
d.1.	własna				
3		70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
1.4	45261000-4	Oczyszczenie kominów			
7	Wycena	Oczyszczenie mechaniczne kominów i ich odmalowanie na szaro farbami od-powiedniego stosowania	szt		
d.1.	własna				
4		84	szt	84.000	
				RAZEM	84.000
1.5	45261000-4	Rozbiórka pokrycia dachu			
8	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1.	0519-06				
5		2995.89	m ²	2995.890	
				RAZEM	2995.890
9	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		
d.1.	0519-07	Krotność = 5			
5		2995.89	m ²	2995.890	
				RAZEM	2995.890
10	Wycena	Demontaż pokrycia z płyt styropianowych wraz z wywozem	m ²		
d.1.	własna				
5		321.72	m ²	321.720	
				RAZEM	321.720
11	Wycena	Utylizacja papy wraz z wywozem	t		
d.1.	własna				
5		66.22	t	66.220	
				RAZEM	66.220
12	Wycena	Uzupełnienie braków w istniejącym stropie betonowym	m ²		
d.1.	własna				
5		898.77	m ²	898.770	
				RAZEM	898.770
13	Wycena	Przygotowanie podłoża do renowacji starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd	m ²		
d.1.	własna				
5		2995.89	m ²	2995.890	
				RAZEM	2995.890
1.6	45261000-4	Pokrycie dachów z papy termozgrzewalnej			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-02 d.1. 0609-01 6	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 12 cm EPS100-36 laminowany papą w poziomie na wierzchu konstrukcji na lepiku (2x6cm)	m ²		
		2995.89	m ²	2995.890	
				RAZEM	2995.890
15	KNR 9-13 d.1. 0102-04 6	Ocieplenie stropów płytami ze styropapy i - dodatkowe zamocowanie płyt kołkami do ścian z betonu	m ²		
		2995.89	m ²	2995.890	
				RAZEM	2995.890
16	d.1. kalk. własna 6	Pokrycie dachu papą termozgrzewalną dwuwarstwowo (papa wentylacyjna + papa termozgrzewalna)	m ²		
		2995.89	m ²	2995.890	
				RAZEM	2995.890
1.7	45261000-4	Obróbki blacharskie			
17	NNRNKB d.1. 202 0541-02 7	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		703.46	m ²	703.460	
				RAZEM	703.460
18	Wycena d.1. własna 7	Akcesoria do pokryć dachowych - wywietrzniki pod pokrycie z papy na każde 40m ²	szt.		
		80	szt.	80.000	
				RAZEM	80.000
1.8	45261000-4	Rynny i rury spustowe			
19	KNR 4-01 d.1. 0535-04 8	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		315	m	315.000	
				RAZEM	315.000
20	KNKRB 2 d.1. 0502-02 8	Rynny półokrągłe o średnicy 18 cm z blachy powlekanej	m		
		315	m	315.000	
				RAZEM	315.000
21	NNRNKB d.1. 202 0547-02 8	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z blachy powlekanejwinylu o śr. 150 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
22	NNRNKB d.1. 202 0547-04 8	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 170 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
23	NNRNKB d.1. 202 0550-08 8	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichloru winylu - kolanka o śr. 150 mm	szt.		
		28	szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
1.9	45315100-9	Ins. odgromowa			
24	Wycena d.1. własna 9	Demontaż istniejącej instalacji odgromowej	m		
		1268	m	1268.000	
				RAZEM	1268.000
25	KNR 4-03 d.1. 0711-05 9	Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-pręt	szt.		
		160	szt.	160.000	
				RAZEM	160.000
26	KNR 4-03 d.1. 0711-06 9	Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-płaskownik	szt.		
		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
27	KNR 13-14 d.1. 0301-01 9	Instalacja odgromowa wykonana drutem stalowym o średnicy 8 mm na dachu i ścianach budynku	m		
		1268	m	1268.000	
				RAZEM	1268.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	KNR 4-03 d.1. 1205-03 9 z.o.3.1. 9901-5	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej - budowle o wys.do 12 m	pomiar .		
		1	pomiar .	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 4-03 d.1. 1205-04 9 z.o.3.1. 9901-5	Następny pomiar instalacji odgromowej - budowle o wys.do 12 m	pomiar .		
		1	pomiar .	1.000	
				RAZEM	1.000
1.10	45453000-7	Okno			
30	Wycena d.1. własna 10	Wymiana okienka wyjściowego na dach o powierzchni 1m2	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.11		Klimatyzatory			
31	Wycena d.1. własna 11	Podniesienie klimatyzatorów na dachu na wymaganą wysokość	szt		
		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
1.12		Podnośnik			
32	Wycena d.1. własna 12	Praca podnośnika - w projekcie przyjęto 80 godzin pracy	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.13		Drabiny włazowe			
33	Wycena d.1. własna 13	Oczyszczenie mechaniczne z rdzy drabin wejściowych ppoż, zabezpieczenie antykorozyjne, pomalowanie farbami odpowiedniego stosowania	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000