

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Investycja

Obiekt 32 A
Remont polegający na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej

Adres: ul. A. Sołtana 7
05-400 Otwock

Kody CPV: 45214600-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy badawczych obiektów budowlanych
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Inwestor: Narodowe Centrum Badań Jądrowych
ul. Andrzeja Sołtana 7
05-400 Otwock

Wykonawca:

Sporządził: BOB Biuro Obsługi Budowy Marek Frelek

Sprawdził:

Data opracowania: 06.08.2020 r.

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

| Lp | Kod | Opis | Jm | Ilości składowe | Ilość robót |
|----|-------------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | KNR-I 0-19 0931-0410 | Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow.do 3,0 m2 obsadzone na kotwach stal.oszklone na budowie szymbami zespolonymi dwukomorowymi 3-szybowymi 32 a 2,83*0,70*10 2,83*2,10*8 0,65*0,65 | m2 m2 m2 m2 | 19,810 47,544 0,423 | 67,777 |
| 2 | KNR 4-01 0354-0800 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 32 A 1,35*2,1 | m2 m2 | 2,835 | 2,835 |
| 3 | wycena własna | Demontaż skrzydeł drzwiowych stalowych 6+3+2 | szt. szt. | 11,000 | 11,000 |
| 4 | KNR 2-02 1203-0200 | Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2. 32A 1,35*2,10 | m2 m2 | 2,835 | 2,835 |
| 5 | KNR 4-01 0707-0500 | Wykonanie tynków uzupełniających kat.III zaprawą z wapna gasz.na podłożu z cegieł lub bet.,na stykach murów z oścież.,opaskami,listwami i cokołami podłogowymi (2,83+0,70)*2*10*2 (2,83+2,1)*2*8*2 1,35+2,10)*2*2 | m m m | 141,200 157,760 | 298,960 |
| 6 | KNR 2-02 1610-0100 | Rusztowania ramowe zewnętrzne,przyścienne o wysokości do 10 m. 32A 25,0*6,5 | m2 m2 | 162,500 | 162,500 |
| 7 | KNR-W 4-01 0109-1100 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km okna 67,777*0,1 | m3 m3 | 6,778 | 6,778 |
| 8 | KNR-W 4-01 0109-1200 | Dodatek za kazdy nastepny 1 km wywiezienia gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi Krotnosc=5 okienne 6,778 | m3 m3 | 6,778 | 6,778 |
| 9 | wycena własna | Utylizacja odpadów 6,778 | m3 m3 | 6,778 | 6,778 |