

PRZEDMIAR ROBÓT cz.2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PIWNICA DRZWI			
1		Demontaż drzwi stalowych - demontaż skrzydeł	m ²		
d.1		2.4+6.4+3.2+19.2	m ²	31.200	
				RAZEM	31.200
2	KNR-W 2-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m ² <EI 60, 80+40/200 1SZT.>	m ²		
d.1	1203-02	1.2*2.0 < EI 60 prawe>	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
3	KNR-W 2-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m ² EI 60, 80/200 4SZT.	m ²		
d.1	1203-01	0.8*2.0*1 <prawe>	m ²	1.600	
		0.8*2.0*3<lewe>	m ²	4.800	
				RAZEM	6.400
4	KNR-W 2-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m ² 80/200 1SZT.	m ²		
d.1	1203-01	0.8*2.0*2<lewe>	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
5	KNR-W 2-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m ² <80+40/200 6SZT.>	m ²		
d.1	1203-02	1.2*2.0 *6< lewe>	m ²	14.400	
		1.2*2.0 *2< prawe>	m ²	4.800	
		1.2*2.0*1<prawe, pom. 06>	m ²	2.400	
				RAZEM	21.600
6	KNR-W 2-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m ² <70+70/200 1SZT.>	m ²		
d.1	1203-02	1.4*2.0 *1< prawe 70+70 do szachtu kablowego>	m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
2		ROBOTY PIWNICA PODŁOGA			
7	NNRNKB	Czyszczenie mechaniczne + Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 1 cm	m ²		
d.2	202 1132-01	74<korytarz 020>	m ²	74.000	
	analogia	15<korytarz 015>	m ²	15.000	
		11<klatka schodowa poz. piwnicy>	m ²	11.000	
				RAZEM	100.000
8	KNR 2-02	Posadzki - zagruntowanie podłoża - unigrunt	m ²		
d.2	1118-01	100<jak poz. 31>	m ²	100.000	
	analogia			RAZEM	100.000
9	KNR-W 2-02	Posadzki z żywic- epoksydowych wylewano-szpachlowe ENS grubości 3-5 mm	m ²		
d.2	1126-02	100<jak poz. 31>	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
3		ROBOTY PIWNICA ŚCIANY			
10	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.3	1204-08	180<korytarz 020>	m ²	180.000	
		60<korytarz 015>	m ²	60.000	
		63<klatka schodowa>	m ²	63.000	
				RAZEM	303.000
11	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m ²		
d.3	1505-01	303<jak pozycja 34>	m ²	303.000	
				RAZEM	303.000
12	KNR 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków - dodatek za gruntowanie	m ²		
d.3	1505-02	303<jak pozycja 34>	m ²	303.000	
				RAZEM	303.000