

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		DOSTAWA I MONTAŻ KLIMATYZATORÓW			
d.1	KNR 7-24 0153-01 analogia	Dostawa i montaż klimatyzatora wraz z instalacją zasilania oraz odprowadzenia skroplnin o mocy CHŁODNICZEJ 6,8kW np. ścienny - o parametrach SEER 7,2 napięcie 230 V, 50Hz, 1fazowy, AUTO RESTART praca w trybie chłodzenia do46 C	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
d.1	KNR 7-24 0153-01 analogia	Dostawa i montaż klimatyzatora wraz z instalacją zasilania oraz odprowadzenia skroplnin o mocy CHŁODNICZEJ 3,5kW np. ścienny - model referencyjny o parametrach SEER 8,8 napięcie 230 V, 50Hz, 1fazowy, AUTO RESTART praca w trybie chłodzenia do46 C	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		REMONT PIWNICY			
d.2	KNR 4-04 0804-01 analogia	Rozebranie pozostałości po kanałach wentylacyjnych 60<obwód do 44cm> 48<obwód do 100cm>	m m m	 60.000 48.000	
				RAZEM	108.000
d.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami w istniejącej ścianie, otwory po zdemontowanych kanałach wentylacyjnych 3.50	m ³ m ³	 3.500	
				RAZEM	3.500
d.2	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) 10.9	m ² m ²	 10.900	
				RAZEM	10.900
d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 150.00	m ² m ²	 150.000	
				RAZEM	150.000
d.2	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków - dodatek za gruntowanie 150	m ² m ²	 150.000	
				RAZEM	150.000
d.2	KNR 2-02 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany, sufity 150.00	m ² m ²	 150.000	
				RAZEM	150.000
3		REMONT POMIESZCZENIA 26			
d.3	KNR 4-04 0504-06 analogia	Rozebranie istniejącej warstwy posadzkowej 160.0	m ² m ²	 160.000	
				RAZEM	160.000
d.3	NNRNKB 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 2 cm 160.00	m ² m ²	 160.000	
				RAZEM	160.000
d.3	KNR 2-02 1118-01 analogia	Posadzki - zagruntowanie podłoża - unigrunt 160.00	m ² m ²	 160.000	
				RAZEM	160.000
d.3	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładziny elektroprzewodząca PCV z colikami wywiniętymi 10cm na ścianę - kolorystyka i parametry wg Projektu. 160.00	m ² m ²	 160.000	
				RAZEM	160.000
d.3	KNNR 2 1206-05 analogia	Wywiniecie wykładziny na ścianę - cokół h=10cm 120	m m	 120.000	
				RAZEM	120.000
d.3	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych z colikami wywiniętymi 10cm na ścianę 160.00	m ² m ²	 160.000	
				RAZEM	160.000
d.3	kalk. własna	Demontaż oraz ponowny montaż barier ochrony fizycznej (tj. przesł z siatki) 25.0	m m	 25.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		REMONT POMIESZCZENIA 17		RAZEM	25.000
16	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr.	m ²		
d.4	202 1132-01	2 cm	m ²	160.000	
		160.00			
				RAZEM	160.000
17	KNR 2-02	Posadzki - zagruntowanie podłoża - unigrunt	m ²		
d.4	1118-01		m ²	160.000	
	analogia	160.00			
				RAZEM	160.000
18	KNR 2-02	Posadzki przemysłowe betonowe gr. 7 cm ze zbrojeniem rozproszonym i dolną	m ³		
d.4	1101-02	warstwą z siatki z pręta fi 8 mm o oczkach 15x15 cm. Posadzka utwardzona	m ³		
	analogia	powierzchniowo i zabezpieczona przeciwpyłowo		3.126	
		5.8*7.7*0.07			
				RAZEM	3.126
5		REMONT POMIESZCZENIA 134			
19		Demontaż istniejącego sufitu typu Armstron I MONTAŻ NOWEGO wraz z	m ³		
d.5	kalk. własna	lampami typu led 32szt.160.00	m ³	160.000	
				RAZEM	160.000
20	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-	m ²		
d.5	0711-02	piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ce-	m ²	18.000	
		ramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)15%			
		120*0.15			
				RAZEM	18.000
21	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.5	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	120.000	
		120			
				RAZEM	120.000
22	KNR 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków - dodatek	m ²		
d.5	1505-02	za gruntowanie	m ²	120.000	
		120			
				RAZEM	120.000
23	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-	m ²		
d.5	1505-01	ków gładkich bez gruntowania - ściany, sufity	m ²	120.000	
	analogia	120			
				RAZEM	120.000