

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Investycja

Obiekt 32 A
Remont polegający na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej

Adres: ul. A. Sołtana 7
05-400 Otwock

Kody CPV: 45214600-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy badawczych obiektów budowlanych
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Inwestor: Narodowe Centrum Badań Jądrowych
ul. Andrzeja Sołtana 7
05-400 Otwock

Wykonawca:

Sporządził: BOB Biuro Obsługi Budowy Marek Frelek

Sprawdził:

Data opracowania: 06.08.2020 r.

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	KNR-I 0-19 0931-0410	Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow.do 3,0 m2 obsadzone na kotwach stal.oszklone na budowie szymbami zespolonymi dwukomorowymi 3-szybowymi 32 a 2,83*0,70*10 2,83*2,10*16 0,65*0,65	m2 m2 m2 m2	 19,810 95,088 0,423	115,321
2	KNR 4-01 0354-0800	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 32 A 1,35*2,1	m2 m2	 2,835	2,835
3	wycena własna	Demontaż skrzydeł drzwiowych stalowych 6+3+2	szt. szt.	 11,000	11,000
4	KNR 2-02 1203-0200	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2. 32A 1,35*2,10	m2 m2	 2,835	2,835
5	KNR 4-01 0707-0500	Wykonanie tynków uzupełniających kat.III zaprawą z wapna gasz.na podłożu z cegieł lub bet.,na stykach murów z oścież.,opaskami,listwami i cokołami podłogowymi (2,83+0,70)*2*10*2 (2,83+2,1)*2*16*2 1,35+2,10)*2*2	m m m	 141,200 315,520	456,720
6	KNR 2-02 1610-0100	Rusztowania ramowe zewnętrzne,przyścienne o wysokości do 10 m. 32A 25,0*6,5	m2 m2	 162,500	162,500
7	KNR-W 4-01 0109-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km okna 115,321*0,1	m3 m3	 11,532	11,532
8	KNR-W 4-01 0109-1200	Dodatek za każdy następny 1 km wywiezienia gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi Krotność=5 okienne 11,532	m3 m3	 11,532	11,532
9	wycena własna	Utylizacja odpadów 11,532	m3 m3	 11,532	11,532