



Znak: AZP.270.32.2020

Otwock-Świerk, dnia 12 .05.2020r.

Zamawiający

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
05-400 Otwock-Świerk
ul. Andrzeja Sołtana 7

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Wykonanie kompleksowego remontu sal konferencyjno-wykładowych Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Warszawie**”.

W związku z pytaniami do SIWZ na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), wyjaśniam, co następuje:

Pytanie nr 1

„Zapis SZPZ: pkt. 7. Wykonanie zabudowy kartonowo-gipsowej wewnątrz pomieszczenia w celu schowania wszystkich instalacji (wraz z dostawą niezbędnych materiałów). Przy zabudowie należy uwzględnić wzmocnienia konstrukcyjne w miejscach przewidywanego montażu splitów klimatyzacyjnych (2 szt.).

Zwracam się prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga miejscowej zabudowy pionów rur instalacji co na ścianach okiennych - zabudowa narożnika pomieszczenia, czy wykonania przedścianki na całej ścianie?”

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wymagana zabudowa pionów rur instalacji c.o. powinna zostać wykonana lokalnie, ale z uwzględnieniem symetryczności zabudowy w pomieszczeniu – jeśli do zabudowania są np. rury c.o. umieszczone w rogu pomieszczenia i częściowo na suficie, to oczekiwana przez Zamawiającego zabudowa powinna zakrywać cały róg pomieszczenia oraz instalacje sufitową na całej długości sufitu (wraz z zakryciem instalacji sufitowej).

Zamawiający informuje, iż zabudowa instalacji poza walorem estetycznym, ma spełniać również rolę akustyczną, czyli planowana zabudowa kartonowo-gipsowa powinna być wykonana wraz z wygłuszeniem wełną mineralną – Zamawiającemu zależy na eliminacji pogłosu – w tym celu do kalkulacji oferty należy przyjąć obudowę i wygłuszenie jednej dłuższej ściany w salach 207 oraz 404.

Pytanie nr 2

„Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga zabudowy grzejników w pomieszczeniach 207, 404, 421.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga ażurowej zabudowy grzejników w salach 207 i 404.

Pytanie nr 3

„W SZPZ nie uwzględniono malowania ścian farbą plamoodporną w pomieszczeniu 404 - zwracam się prośbą o potwierdzenie.”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż w pomieszczeniu 404 również wymaga minimum dwukrotnego malowania ścian farbą lateksową plamoodporną w kolorze białym (w miejscach drzwiowej obróbki stolarskiej od strony korytarza kolor ścian należy dobrać najbardziej zbliżony do już istniejącego).

Pytanie nr 4

„Zapis SZPZ: pkt. 19. Zamontowanie tzw. wentylacji hybrydowej polegającej na umieszczeniu wentylatorów na kanałach nawiewnych oraz wywiewnych istniejącej wentylacji grawitacyjnej oraz zainstalowaniu minimum 4 szt. napowietrzników z systemem rekuperacji (2 szt. od strony elewacji zewnętrznej oraz 2 szt. od strony korytarza), wraz z instalacją zasilającą oraz sterowniczą.

Zwracamy się z prośbą o podanie oczekiwanych parametrów wentylacji, ilości wymian powietrza. Czy zakładają Państwo montaż nasad kominowych wspomagających na kanałach grawitacyjnych na dachu budynku?”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż maksymalna liczna osób jaka będzie przebywać w każdym pomieszczeniu wynosi odpowiednio:

1. w sali 207 do 50 osób (przeważnie ok. 35 osób)
2. w sali 404 do 40 osób (przeważnie ok. 25 osób)
3. w sali 421 do 20 osób (przeważnie ok. 10 osób)

Zamawiający oczekuje doboru wentylacji hybrydowej do ilości osób przebywających w danym pomieszczeniu, z możliwością regulacji jej wydajności poprzez zmianę szybkości obrotu wentylatorowych nasad kominowych.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej)